

### Προϋπολογισμός Μελέτης

α/α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)	
							Μερική (€)	Ολική (€)
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	OIK 22.20.01	OIK-2236	m <sup>2</sup>	7.90	2.88	22.75	
2	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 75.01.01	OIK-7501	m <sup>2</sup>	78.50	2.88	226.08	
3	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	OIK 23.03	OIK-2303	m <sup>2</sup>	5.60	15.00	84.00	
4	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	OIK 50.01.01	OIK-4811.1	m <sup>2</sup>	135.00	11.00	1485.00	
5	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους εξαιρετισμού	OIK 50.01.01N	OIK-4811.1	m <sup>2</sup>	920.00	0.44	404.80	
6	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	OIK 77.17.01	OIK-7737	m <sup>2</sup>	3.40	10.00	34.00	
7	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης συνολικού πάχους 8 mm	OΔO 9.3N	OΔO-4521B	m <sup>2</sup>	40.00	363.625	14545.00	
8	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	OIK 77.80.02	OIK-7785.1	m <sup>2</sup>	10.10	86.00	868.60	

α/α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)	
							Μερική (€)	Ολική (€)
9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	OIK 77.55	OIK-7755	m <sup>2</sup>	6.70	23.04	154.37	

<b>Γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών</b>	<b>17824.60</b>
--	-----------------

<b>Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%</b>	<b>3208.43</b>
---	----------------

<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου</b>	<b>21033.03</b>
--	-----------------

<b>Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)</b>	<b>3154.95</b>
---	----------------

<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>	<b>24187.98</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%)</b>	<b>5805.12</b>
---	----------------

<b>Συνολική κατά την μελέτη δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. σε Ευρώ (€)</b>	<b>29993.10</b>
--	-----------------

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Φιλιατρά, 24-05-2017

Φιλιατρά, 24-05-2017

Ο συντάξας

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας

**Χρήστος Μπαρκάς**  
Πολιτικός Μηχανικός

**Γεώργιος Γκόνης**  
Πολιτικός Μηχανικός