

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση της ζωαγοράς Κοπανακίου, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου τριμελούς επιτροπής κτηνιάτρων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας (έγγραφο με αρ. πρωτ. 45237/206669/08-08-2017).

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:

Κατασκευή δεύτερου αποχωρητηρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και τοποθέτηση νιπτήρα και βρύσης στο χώρο του γραφείου του κτηνιάτρου για την ατομική υγιεινή του

- ❖ Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας.
- ❖ Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
- ❖ Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
- ❖ Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
- ❖ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου.
- ❖ Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20×20 cm.
- ❖ Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης 15×15 cm, λευκά ή έγχρωμα, κολλητά.
- ❖ Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.
- ❖ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42×56 cm.
- ❖ Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού.
- ❖ Καθρέφτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42×60 cm.
- ❖ Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ½ ins.

- ❖ Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης.
- ❖ Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες ανοξείδωτο.
- ❖ Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15×15 cm.
- ❖ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40×50 cm.
- ❖ Υδραυλικές εγκαταστάσεις πρόσθετου W.C. και νιπτήρα γραφείου κτηνιάτρου.
- ❖ Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής, με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα) προστασίας IP 44, στεγανό και λαμπτήρα 60 W.
- ❖ Ανεμιστήρας εξαερισμού W.C..
- ❖ Επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης λόγω πρόσθετου W.C..
- ❖ Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg.
- ❖ Υπόστρωμα (αστάρι) τιμμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.
- ❖ Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα.

Τοποθέτηση προκατασκευασμένου στύλου για τον μετρητή της ΔΕΗ

- ❖ Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια).
- ❖ Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα C8/10.
- ❖ Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.
- ❖ Προκατασκευασμένος στύλος για τον μετρητή της ΔΕΗ.
- ❖ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό διατομής 5×10 mm².

Σαφής διαχωρισμός της πύλης εισόδου των ζώων στο χώρο συγκέντρωσης από αυτήν της πύλης εξόδου, σαφής χωροθέτηση του χώρου του απομονωτηρίου, καθώς και του χώρου συλλογής της κόπρου

- ❖ Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης .
- ❖ Πληροφοριακές πινακίδες διαστάσεων 40×60 cm.
- ❖ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων.
- ❖ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.
- ❖ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

❖ Δομικά πλέγματα B500C.

Η τιμολόγηση έγινε με βάση τα επικαιροποιημένα τιμολόγια.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **7.196,70 €** (με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ ΠΟΕ με **Κ.Α. 15.7321.008**.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (περί μικρών έργων - εργασιών συντήρησης ποσού κάτω από 5.869,41 € χωρίς Φ.Π.Α.).

Φιλιατρά, 06-06-2018

Ο συντάξας



Χρήστος Μπαρκάς

Πολιτικός Μηχανικός